

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ZAWIERCIU

✉ 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 15

☎/fax (32) 6721210

☎ (32) 6723491

Zawiercie, dnia 09.05.2018 r.

Postępowanie nr **POIS.01.03.01.-00-0111/16**

EA/332-2/18

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, KTÓRE WPŁYNEŁO DO
ZAMAWIAJĄCEGO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W DNIU 8.05.2018 r.**

Działając w oparciu o treść art.: 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zawierciu, z siedzibą w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) na : „*Termomodernizację budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 15*”.

Pytanie 1

W kosztorysie na stolarkę drzwiową w poz. 4 wpisano zamurowanie okna luksferami - nie ma nigdzie ujętego demontażu okna ani jego utylizacji i wywozu.

Odpowiedź:

Przed montażem luksferów należy zdemontować i zutylizować istniejące okno. Uwzględnić w kosztorysie prac demontaż okna i utylizację.

Pytanie 2

Brak w przedmiarach demontażu starych obróbek blacharskich oraz starych parapetów, starej instalacji odgromowej, wykonanie domurowań ścian szczytowych na dachu.

Odpowiedź:

W dokumentacji przewidziano wymianę parapetów i obróbek blacharskich oraz domurowań ścianek szczytowych na stropodachu i należy je uwzględnić w realizacji obiektu zgodnie z rysunkami wykonawczymi i opisem.

Pytanie 3

W projekcie wskazany jest tynk CT 174 silikatowo-silikonowy, natomiast w przedmiarze podany jest tynk silikonowy CT74 - który z tynków wycenić w kosztorysie?



Odpowiedź:

W realizacji należy uwzględnić tynk tynk CT 174 silikatowo-silikonowy zgodnie z rysunkami elewacji AW 13 i opisem projektu.

Pytanie 4

Nie uwzględniono montażu i demontażu rusztowań oraz założenia osłon z siatki na rusztowaniach - jest tylko czas pracy rusztowań.

Odpowiedź:

Należy wziąć pod uwagę w kosztach inwestycji montaż i demontaż rusztowań oraz wszelkie inne

niezbędne zabezpieczenia bhp również nieuwjęte w dokumentacji a obowiązujące wykonawcę.

Pytanie 5

Brak instrukcji dotyczących pozycji 54 przedmiaru - "Montaż zabezpieczenia naroża budynku"

Odpowiedź:

Narożnik budynku ze względu na dojazd do parkingu należy zabezpieczyć odbojnicą narożną z rury stalowej śr.60mm.

wys. odbojnicy 50cm, długości ramion 50cm. Stal nierdzewna lub ocynkowana.

Pytanie 6

Brak w przedmiarze montażu listew dylatacyjnych narożnych - na łączeniu budynków.

Odpowiedź:

Zgodnie ze SIWZ która jest częścią dokumentacji należy wykonać listwy dylatacyjne na połączeniach budynków.

Pytanie 7

Nie uwzględniono w przedmiarze konstrukcji drewnianej do której będzie mocowana rynna ani nie przedstawiono w projekcie rozwiązania tego detalu.

Odpowiedź:

Uwzględniono w projekcie rozwiązanie tego detalu- Rysunek - AW 16.

Pytanie 8

Brak pozycji: osłony okien folią.

Odpowiedź:

W przedmiarze jest pozycja- 2.4.1.3 31-413 - DOCIEPLENIA- Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską.






Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



W części opisowej projektu zawarto informację dotyczącą powyższych pytań.

Dokumentacja projektowa a w szczególności projekty branżowe zawierające część rysunkową i opisową, rozwiązania materiałowe i technologiczne, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy, badania i pozostałe dokumenty przekazane przez projektanta stanowią całość i nie należy ich rozpatrywać oddzielnie a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z w/w są obowiązujące dla Wykonawcy jakby były zawarte w każdym z nich.

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zawierciu
[Signature]
mgr Ewelina Sergiel-Błaszczak