

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń - malowanie i wykończeniowe					
1		LABOLATORIUM			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 131.0+40.6	m ² m ²	 171.600	
				RAZEM	171.600
2	ZKNR C-1 d.1 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 79.78	m ² m ²	 79.780	
				RAZEM	79.780
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 201.07	m ² m ²	 201.070	
				RAZEM	201.070
4	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 9.50	m ² m ²	 9.500	
				RAZEM	9.500
5	DC 191/522/ d.1 7 analogia	Podsypachlowanie drobnych ubytków, pęknięć, rys na powierzchni tynku 201.07	m ² m ²	 201.070	
				RAZEM	201.070
6	KNR K-04 d.1 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 28.94	m ² m ²	 28.940	
				RAZEM	28.940
7	KNR K-04 d.1 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie 201.07	m ² m ²	 201.070	
				RAZEM	201.070
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian 201.07	m ² m ²	 201.070	
				RAZEM	201.070
9	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 9.98	m ² m ²	 9.980	
				RAZEM	9.980
10	KNR-W 4-01 d.1 0619-08 analogia	Odrzymbianie stropów o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 9.98	m ² m ²	 9.980	
				RAZEM	9.980
11	KNR-W 4-01 d.1 0629-04 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą opryskiwania ciągłego 9.98	m ² m ²	 9.980	
				RAZEM	9.980
12	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 9.98	m ² m ²	 9.980	
				RAZEM	9.980
13	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 9.98	m ² m ²	 9.980	
				RAZEM	9.980
14	KNR-W 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 29.70	m ² m ²	 29.700	
				RAZEM	29.700
15	KNR-W 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 50.08	m ² m ²	 50.080	
				RAZEM	50.080
16	KNR-W 4-01 d.1 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 171.600	m ² m ²	 171.600	
				RAZEM	171.600
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km 1.2	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
19	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
2		POMIESZCZENIA BIUROWE I WC			
20	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 303.59	m ² m ²	303.590	
				RAZEM	303.590
21	ZKNR C-1 d.2 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 62.56	m ² m ²	62.560	
				RAZEM	62.560
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 555.62	m ² m ²	555.620	
				RAZEM	555.620
23	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 43.25	m ² m ²	43.250	
				RAZEM	43.250
24	DC 191/522/ d.2 7 analogia	Podszpachlowanie drobnych ubytków, pęknięć, rys na powierzchni tynku 555.62	m ² m ²	555.620	
				RAZEM	555.620
25	KNR K-04 d.2 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 74.00	m ² m ²	74.000	
				RAZEM	74.000
26	KNR K-04 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie 555.62	m ² m ²	555.620	
				RAZEM	555.620
27	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian 555.62	m ² m ²	555.620	
				RAZEM	555.620
28	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 21.68	m ² m ²	21.680	
				RAZEM	21.680
29	KNR-W 4-01 d.2 0619-08 analogia	Odgrzybianie stropów o powierzchni do 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych 21.68	m ² m ²	21.680	
				RAZEM	21.680
30	KNR-W 4-01 d.2 0629-04 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą opryskiwania ciągłego 21.68	m ² m ²	21.680	
				RAZEM	21.680
31	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 21.68	m ² m ²	21.680	
				RAZEM	21.680
32	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 21.68	m ² m ²	21.680	
				RAZEM	21.680
33	NNRNKB d.2 202 2023-04 analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 Zabudowa pionów DEMONTAŻ R=0,25 4.52	m ² m ²	4.520	
				RAZEM	4.520
34	NNRNKB d.2 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 3.10	m ² m ²	3.100	
				RAZEM	3.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 35.00	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
36	KNR-W 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 27.56	m ² m ²	 27.560	
				RAZEM	27.560
37	KNR-W 4-01 d.2 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek 303.59	m ² m ²	 303.590	
				RAZEM	303.590
38	KNR-W 4-01 d.2 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
39	KNR-W 4-01 d.2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
40	d.2 kalk. własna	Utylizacja gruzu 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100